	Sol (µg/kg)							Eau souterraine (ng/l)							Eau potable (ng/l) - Beauvechain						
Bases militaires	**Date du prélèvement**	**N° échantillon**	**PFOS**	**PFOA**	**PFNA**	**PFHxS**	**Total**	**Date du prélèvement**	**N° échantillon**	**PFOS**	**PFOA**	**PFNA**	**PFHxS**	**Total**	**Date du prélèvement**	**N° échantillon**	**PFOS**	**PFOA**	**PFNA**	**PFHxS**	**Total (Somme 20 PFAS)**
Beauvechain	14-09-21	F303-2	250	2,5	1,6	1	320	06-12-23	P801	470	16	<10	530	5800	24-11-23	Robinet A30	25	<10	<10	<50	54
Florennes	20-09-21	F404-1	2,9	<0,2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	24-11-23	Robinet B28	34	<10	<10	<50	<50
Moorslede	09-11-22	P103	290	14	11	<0,5	420	17-11-22	P100	3300	220	13	/	6270	24-11-23	Robinet C10	27	<10	<10	<50	<50
Zeebrugge	29-08-22	MM1	19	<0,5	<0,5	<0,5	19	/	/	/	/	/	/	/	24-11-23	Robinet D4	<10	<10	<10	<50	<50
Steenokkerzeel	09-11-21	BF2-1	3,7	1,2	1,8	<0,1	12,6	16-11-21	PB301-1-2	<10	85,3	<10	<10	305,5	08-12-23	Captage A15	<10	<10	<10	<50	<50
Kleine Brogel	11-12-20	B6551-1	19300	102	5,8	298	/	19-04-21	PB6511-1-1	186000	14700	1500	36500	536389,8	08-12-23	Captage B22	31	<10	<10	<50	55
Koksijde	janv-22	PBF15	550	1	0,6	<0,1	586,6	03-01-2022	PBF14-1-1	47300	16500	2880	<10	127456,3	08-12-23	Captage C5	<10	<10	<10	<50	<50
Brasschaat	19-10-21	BF1-1	42,5	0,58	0,34	<0,1	/	04-11-21	PB12	11800	<1000	29,2	<10	/	12-03-24	Captage A15	<10	<10	<10	<10	non détecté
Sint-Truiden/Barbanson	26-01-22	BF4	9,9	1,4	0,6	<0,1	29,4	24-03-22	PBf5	<10	<10	<10	/	218	12-03-24	Captage C15	<10	<10	<10	<10	non détecté
Poelkapelle	31-01-23	2313654-01	120	2,1	<0,37	1,9	130	/	/	/	/	/	/	/							
Fort Brosius	30-11-21	PBO8-1	14	1,3	0,1	<0,1	17,7	09-12-21	PBO6-1-1	36,1	40,5	<10	<10	900,1							
Goetsehoven	09-03-22	PBF601	0,43	1,3	0,6	/	9,38	01-06-22	PB601bis-1-1	<10	11	<10	/	5700							
Grobbendonk	25-10-21	SL4	<0,1	1,2	0,3	<0,1	62,3	05-11-21	PB565	<10	1090	<10	<10	1387,4							
Helchteren	21-06-22	P3	<0,5	1,2	0,7	<0,5	25	30/06/022	P3	8	270	16	<2	39000							
Kamp Beverlo	18-10-21	BF6-1	2	0,41	<0,1	/	2,67	29-10-21	PB261-1-2	<10	<10	<10	/	59,3							
Oedelem	21-10-21	BF5-1	28,5	4,88	3,72	<0,1	107,43	18-11-21	PB1-1-2	36,6	80,8	<10	<10	32302,9							
Pente VBO	09-11-21						0														